

ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,
Војводе Книћанина 12/б , Нови Сад
Број: 03-81/17
Датум: 13.02.2017.

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila) дана 09.02.2017. 11:19 часова за јавну набавку у отвореном поступку – Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ“Васа Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016

Дана 09.02.2017 . и часова. потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку у отвореном поступку – Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ“Васа Стајић „ број ЈНОП – 5 /2016

ПИТАЊА

Молимо Вас за допуну следећих описа позиција :

II ЛИМАРСКИ РАДОВИ (Позиција 4)

1. Молим Вас да допуните опис позиције 4. у лимарским радовима како би без нагађања шта треба понудити заинтересовани понуђачи могли тачно да формирају цену!

III ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА, И ГРАЂЕВИНСКИ (Позиција 4)

2. Молим вас да тачно дефинишете шта треба понуди под позицијом 4.! На шта се односи јединица мере и количина радова 7м² на опшивање цеви ПВЦ плочама или на затварање отвора малтером и кречење?

3. Д ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА

Д-6 Испоручити материјал и уградити разводне Ормани су 2мм дебелоглима са кључем . Димензије ормана су (нису дате димензије ормана)

Д-7 Испоручити материјал и изградити инсталацију потенцијала у санитарним просторијама са N2XH-O 1x4mm. комплет са кутијама потенцијала. Просечна дужина по кутији је (није дата просечна дужина)

4. Ф ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Ф-2 Испоручити материјал и изградити земни уводник са GRB од траке 25x4mm са везаним материјалом. Просечна дужина по изводу је Комплет са (није дата просечна дужина)

5. Е ТЕЛЕФОНСКА

Е-5 Сав остали ситан потребан материјал и радови, и испитивање уз прилагање (нисте дефинисали позицију до краја) Нема дефинисане јединице мере као ни количине радова.

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012,14/15 I 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:

1. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним изменама наведена позиција сада гласи : „ Израда и монтажа лимених лајсни од челичног бојеног лима $d=0,55\text{mm}$, г.с.66см (на зидовима – атика) боја RAL 9003 количина „ количина 55 m
2. Израда кутије за прекривање инсталације водовода и канализације која се води по плафону канализације и уградња челично заштитне цеви.
У кутији изоловати цеви, урадити рам причвршћен за плафон и општити са ПВЦ плочама беле боје. $L=7,0\text{ м}$ $A=0,40\text{м}$ $X=0,35\text{м}$. количина 7 м2
У опису позиције дате су димензије 7,0м x 0,4м x 0,35м. што значи да се ради о опшивању цеви пвц плочама.
3. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним изменама захтеване димензије сада гласе : „ 400x600x250mm“
Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним изменама захтевана дужина сада гласе : „ 10м“.
4. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним изменама захтевана просечна дужина сада гласе : „ 3м“.
5. Наручилац је дана 09.02.2017. године објавио Измене и допуне конкурсне документације у којима је доставио захтевана појашњења . Сходно извршеним изменама наведена позиција сада гласи : „ Сав остали потребан ситан материјал и радови. Преглед и испитивање уз прилагање атеста-паушално“

Објављени одговори сматрају се саставним делом конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП – 5 /2016